

HPC AG  
Gewerbstraße 10, 78345 Moos

Tel. 07732/95098-0, Fax 07732/95098-25  
E-Mail: moos@hpc.ag

LBBW Immobilien  
z. Hd. Herrn Weidner  
Heilbronner Straße 28  
70174 Stuttgart

Ihr Ansprechpartner  
Herr Huber

Tel.-Durchwahl  
-15

Projekt-Nr./Unser Zeichen  
2305927(5)/fh

Datum  
28.10.2024

## **Rückbau Straßenabschnitt "Am Röschberg" im BG Röschberg Süd, Liggersdorf**

- Begehung und gutachterliche Inaugenscheinahme des ehemaligen Straßenabschnitts „Am Röschberg“

Sehr geehrter Herr Weidner,

im westlichen Bereich des Baugebiets Röschberg-Süd östlich von Liggersdorf wurde im Zuge der Erschließungsarbeiten der Straßenabschnitt „Am Röschberg“ zwischen den Anliegerstraßen „Am Ehrenloh“ und „Am Hart“ im September 2024 rückgebaut.

Die Vollständigkeit des Rückbaus sollte durch eine gutachterliche Inaugenscheinahme der Sohle unterhalb des ehem. Straßenkörpers überprüft werden.

Die HPC AG, Standort Moos wurde am 29.02.2024 mit der gutachterlichen Inaugenscheinahme der Sohle unterhalb der ehem. Straßenabschnitts beauftragt. Grundlage für die Untersuchungen sind in dem Angebot Nr. 1241357 vom 26.02.2024 zusammengestellt.

### Gutachterliche Abnahme des Aushubbereichs und Probenahme

Am 11.09.2024 wurde der ehem. Straßenabschnitt zwischen den Anliegerstraßen „Am Ehrenloh“ und „Am Hart“ durch uns in Augenschein genommen.

Der Rückbau der Tragschicht (Schwarzdecke) sowie des Oberbaus war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Fa. Peter Gross bis zum Erreichen von unauffälligen (natürlich gewachsenen) Bodens durchgeführt.

Die u.s. Fotodokumentation zeigt den ehem. Straßenabschnitt „Am Röschberg“ in zwei Übersichtsfotos sowie in einer Detailaufnahme den Übergang der hergestellten Sohle zum anstehenden (gewachsenen) Boden.



**Bild 1:** Straßenabschnitt „Am Röschberg“ zwischen den Anliegerstraßen „Am Ehrenloh“ und „Römerberg“, Blick in Richtung Süden (11.09.2024)



**Bild 2:** Straßenabschnitt „Am Röschberg“ zwischen den Anliegerstraßen „Römerberg“ und „Am Hart“, Blick in Richtung Norden (11.09.2024)



**Bild 3:** Detailansicht von der Sohle des ehem. Straßenkörpers und dem Anschnitt des gewachsenen Bodens, Blick Richtung Osten (11.09.2024)

Der Rückbau des Straßenabschnitts „Am Röschberg“ zwischen „Am Ehrenloh“ und „Am Hart“ kann auf Grundlage der vor Ort gemachten Beobachtungen vom 11.09.2024 als erfolgreich und vollständig beurteilt werden. Der vorhandene Kies (vgl. Bild 3) stammt größtenteils aus dem im Baufeld natürlich anstehendem Geschiebelehm (Grundmoräne) und stellt keine nachteilige Veränderung des Bodens dar.

Zur Wiederherstellung eines möglichst natürlichem Bodenaufbau empfehlen wir zeitnah eine horizontgerechte Rückverfüllung mit autochthonem Oberboden. Die Vorgaben des Bodenschutzkonzepts Nr. 2304712 vom 08.11.2023 sind dabei zu beachten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HPC AG


Projektleiter

i. A.

  
Florian Huber  
M.Sc. Geow.

Standortleiter

i. V.

  
Marcus Wildenhof  
Dipl. Geol.